

Российская Федерация
Ростовская область
Сальский район
Администрация Буденновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 сентября 2024г.

№ 89

п. Конезавод им Буденного

О пробных топках

В соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и в целях проверки готовности котельного хозяйства: систем теплоснабжения объектов социальной сферы и жилых домов с центральным отоплением к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, поставляющих тепловую энергию на отопление объектов социальной сферы и жилищный фонд, провести с 30 сентября по 02 октября 2024 года пробные пуски котельных и пробные топки согласно рекомендациям, изложенным в приложении к настоящему распоряжению. Результаты пробных топок оформить актом.

2. Обнаруженные по результатам пробных топок недостатки устранить до 03 октября 2024 г.

3. В срок до 03 октября 2024 г. предоставить в Администрацию Буденновского сельского поселения информацию о проделанной работе с приложением копий актов пробных топок.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста муниципального хозяйства Администрации Буденновского сельского поселения Сураеву А.В.

Глава Администрации
Буденновского сельского поселения

Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:
специалист
муниципального хозяйства
Сураева А.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению пробных топок

1. В целях проверки готовности систем котельного хозяйства, систем теплоснабжения объектов социальной сферы и жилых домов с центральным отоплением к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов должны быть проведены пробные топки.

2. Пробные топки должны проводиться после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимних условиях.

3. Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

4. Пробные топки должны осуществляться при температуре теплоносителя, обеспечивающей покрытие нагрузки горячего водоснабжения потребителей.

5. При проведении пробных топок должно быть проверено качество работы системы теплопотребления путем проверки прогрева разводящих трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, стояков системы отопления, а также всех нагревательных приборов в квартирах и помещениях зданий. Расход теплоносителя в системе отопления при пробных топках не должен превышать расчетного. Результаты проверки должны быть оформлены актом по каждому потребителю.

6. Указанные в акте недостатки должны быть устранены в установленные сроки, а результаты устранения проверены теплоснабжающей организацией.

7. В процессе проведения пробных топок потребителями и теплоснабжающей организацией должна быть осуществлена проверка состояния оборудования в соответствии с его принадлежностью.

8. Потребители должны обеспечить представителям теплоснабжающей организации возможность круглосуточного контроля за работой систем отопления всех зданий.

9. Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.